

23.12.2003

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 1/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytys. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Ranska) F- 2003-465

Eurocopter. Pyrstöroottoriakselin vaimennin

Koskee: Niitä helikoptereita EC120, joiden valmistusnumero on 1362 tai pienempi.

Voimaantulo: 23.12.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta pyrstöroottoriakselin vaimentimen asennus Eurocopter Alert Telexin nro 65A004 tai myöhemmän revision mukaisesti viimeistään, kun helikopterin kokonaislentoaika saavuttaa 550 tuntia. Jos kokonaislentoaika on 500 tuntia tai enemmän, niin tee tarkastus 50 lentotunnin kuluessa.
- B. Jos vaimenninta ei ole asennettu oikein, niin tee työkortin CT 65-11-00, 6-1 ja CT 65-11-00,6-3 mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa kohdan A tarkastuksen jälkeen.

Tehty toimenpide sekä suunnittelumaan lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.gsac.fr tai Bureau Veritas - Aéronautique Espace, Base de donnée et Publications techniques, BP 55, 31702 Blagnac Cedex, Ranska, puhelin: +33 (5) 61167261, faksi: +33 (5) 61167285.

